

Ślepy kosztorys
„Przebudowa drogi nr 4345P Gołuchów – Kucharki w m. Szukudła
wraz z wykonaniem chodnika”

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena	Wartość
JEZDNIA						
1	KNR 2-01 011903	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym	km	0,59		
2	KNR 2-31 081307	Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce piaskowej	m	334		
3	KNR-W 2-01 0204-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odl. do 0.5 km	m ³	75.6		
4	KNR 2-31 040204	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	17.28		
5	KNR 2-31 040303	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej	m	432		
6	KNR 2-31 120103	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej (przystanek autobusowy)	m	17		
7	KNR 2-31 080303	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub.	m ²	133.8		
8	KNR 2-31 100406	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	3083.8		
9	KNR 2-31 100407	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	3083.8		
10	KNR 2-31 031107	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 -warstwa wyrównawcza -grub .po zagęszcz. 3 cm	m ²	3083.8		
11	KNR 2-31 031107	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 -warstwa ścieralna -grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²	3083.8		
12	KNR 2-31 140602	Regulacja pionowa studzienek dla kratk ściekowych ulicznych	szt.	1		
CHODNIK + WJAZDY						
13	KNR 2-31 040104	Rowki pod obrzeża i ławy o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	616		
14	KNR-W 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m ³ w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km	m ³	100.18		
15	KNR 2-31 040705	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp.	m	616		

		spoin zaprawą cem.				
16	KNR 2-31 051102	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	520		
17	KNR 2-31 051103	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	153.5		
18	KNR 2-31 011405	Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	153.5		
Wartość kosztorysowa robót netto						
Podatek VAT%						
Wartość kosztorysowa robót brutto						

Słownie:

.....
(data)

.....
(podpis i pieczęć
oferenta lub uprawnionej osoby)