

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie nakładek na drogach powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego

Zakres prac obejmuje:

- oznakowanie robót
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni
- skropienie istniejącej nawierzchni
- wykonanie remontu częściowego na odcinku objętym zakresem robót
- wykonanie warstwy ścieralnej
- obcięcie krawędzi z ich posmarowaniem emulsją asfaltową

Jednostką obmiarową jest m²

Nakładki wykonane będą na odcinkach o długości od 15 do 50 m na całej szerokości jezdni wg wskazań Zamawiającego między innymi na drodze nr 5297P Kościelna Wieś – Górzno, nr 4344P Dobra Nadzieja – Chorzew, nr 4321P Polskie Olędry – Sośnica.

Zakres prac do wykonania - 2800 m² (szczegółowy zakres z lokalizacją odcinka oraz terminem wykonania zostanie ustalony przez Zamawiającego w formie zleceń)
Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania stosownych projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót drogowych zgodnie z zatwierdzonym projektem. Środki sprzętowe i transportowe wykorzystywane do robót w pasie drogowym muszą używać błyskowych lamp ostrzegawczych.

Wykonawca prowadzi na swój koszt kontrolę jakościową dostarczonych materiałów. Badania laboratoryjne wykonane przez Wykonawcę winny obejmować ekstrakcję produkowanej masy. Skład produkowanej masy nie może odbiegać od wymagań receptury poza dopuszczalne odchyłki. Ekstrakcję winny być dokonywane przynajmniej jeden raz na dzień produkcji mieszanki. Niezależnie od badań laboratoryjnych każda jednostkowa dostawa mieszanki powinna być oceniona wizualnie i w przypadku wystąpienia wątpliwości niedopuszczona do wbudowania w nawierzchnię. Niezależnie od badań Wykonawcy, Inspektor nadzoru może pobrać próbki materiałów do badań przez Niezależne Laboratorium Drogowe.

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru stwierdza Kierownik robót przez dokonanie zgłoszenia Zamawiającemu. Odbiór powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14dni od daty wpływu zgłoszenia do zamawiającego. Podstawą dokonania oceny jakości i odbioru końcowego są następujące dane i dokumenty:

- wyniki badań składu mieszanki mineralno – asfaltowej na podstawie dziennych ekstrakcji laboratorium zakładowego
- oględziny i ocena wizualna wykonanych robót dokonana przez odbierającego (Inspektora Nadzoru) wspólnie z wykonawcą

Dokonanie odbioru stwierdza się sporządzając protokół odbioru końcowego

Podstawą wystawienia faktury za wykonane roboty jest podpisany przez strony umowy protokół odbioru końcowego.