


ZJAZD INDYWIDUALNY
DOJAZD DO PŁ
skala 1:100



1	nawierzchnia zjazdu z MMA AC11S grubości 6cm
6cm	warstwa ścierna AC11/S
23cm	podbudowa z kr. łamanego 0/31,5mm
10cm	w-twa odcinająca z piasku
	podłoże gruntowe-nasyp

2	przepust z rur dwuściennych rura dwuścienna HDPE SN8 Ø400
15cm	podłoże z piasku średnioziarnistego
	podłoże gruntowe

3	obrukowanie wlotów
10cm	prefabrykaty betonowe lub bruk kamienny
8cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
	podłoże gruntowe

4	obrukowanie wlotów
10cm	prefabrykaty betonowe MEBA
8cm	podsyпка żwirowa
	podłoże gruntowe

Inwestor			
Zarząd Dróg Powiatowych; ul Gen. Hallera 54 63-300 Pleszew			
Jednostka projektowa:			
STUDIO BUDOWA Tomasz Kubiak ul. Szenica 14 63-300 Pleszew			
stadium:	Temat opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karmin		
projekt wykonawczy	Adres dz. nr 62, obręb Karmin, jednostka ewidencyjna Dobrzyca		
Branża: drogowa	Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁ - ZJAZD NA POSESJĘ		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Kolaski	UAN. 8386/84/84	
Projektant:	mgr inż. Tomasz Kubiak	51/PW/99	
Data opracowania	03.2016	Skala	1:100 Nr rys.: 5.2.